




ESTUDI

Títol de l'estudi	Tipus
CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT	ESTUDI

Documents que conté el tom		Document núm. 1: Memòria Document núm. 2: Annexes Annex núm. 1: Plànols Generals Annex núm. 2: Fitxes dels Camins		Núm. de toms 1	Tom núm. 1
Data de redacció FEBRER 2017	Codi 5843-PL-01	Empresa consultora 	Redactor de l'estudi  Isabel Cubero Esquinas, Ambientòloga Col·legiada núm: 1.357	Direcció de l'estudi Valentín Aceña Ramos, E.C.C.P. Marta Hernández Gervilla, Enginyera Agrònoma Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures	

ÍNDEX DEL DOCUMENT

DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA

1. Introducció
2. Objecte
3. Descripció de la metodologia utilitzada
4. Descripció de la fitxa d'inventari
5. Processament de dades
6. Relació de camins estudiats
7. Conclusions

DOCUMENT NÚM.2: ANNEXES

ANNEX 1: PLÀNOLS GENERALS

- 1- Plànol de situació municipal
- 2- Planta de camins amb cartografia
- 3- Planta d'espais d'interès natural
- 4- Planta geològica
- 5- Planta cobertes del sòl
- 6- Mapa de relleu

ANNEX 2: FITXES DELS CAMINS

- 1- Fitxa d'inventari
- 2- Plànol general
- 3.- Reportatge fotogràfic

1. INTRODUCCIÓ

Situació i presentació

El municipi d'Arenys de Munt de 21,29 km² d'extensió i amb se nucli a 121 metres d'altitud sobre el nivell del mar, està situat a la comarca del Maresme. Limita amb el municipi del Vallès Oriental de Vallgorguina (N), i amb els del Maresme de Sant Iscle de Vallalta (NE), Canet de Mar (E), Arenys de Mar (S), Sant Vicenç de Montalt (SW) i Dosrius (W). El terme municipal s'estén pels vessants meridionals de la Serralada Litoral. Dins el municipi hi ha el sector de contacte entre els massissos del Corredor i de Montnegre, separats pel Collsacreu.

Les altituds màximes són el Montalt (595 m), el turó del Mig (544 m) i el turó de la Vila Negra (536 m), que formen els Tres Turons, la silueta dels quals ha estat utilitzada sovint com a símbol del poble, on es forma la riera de Caldes. Altres elevacions són la serra de Parent Rost (527 m), a ponent del Collsacreu, i el Pla de les Bruixes (402 m), a llevant del coll.

La població i l'economia

La població, que al 1718 era de 585 h i al 1900 al voltant de 3.000 h. La industrialització de la dècada del 1950 marcà un cert impuls, que encara no s'ha deturat del tot, 3.006 h el 1950, 3.423 h el 1960, 4.023 h el 1970, 4.648 h el 1981, 4.733 h el 1991, 6.665 h el 2001 i de 8.736 h al 2015.

El municipi comprèn el poble d'Arenys de Munt, cap administratiu, els petits agregats de Sobirans i Torrentbó, nombroses masies esparses i algunes urbanitzacions (Aiguaviva, els Tres Turons, Collsacreu, Arenys Residencial i la Creueta, entre d'altres).

En els darrers anys hi ha hagut un creixement degut al fenomen residencial. La part més muntanyosa del terme és coberta de boscos de pins, alzines i castanyers, i havien estat activitat tradicional dels homes d'Arenys les feines del bosc.

L'agricultura ha estat l'activitat tradicional bàsica, i encara manté una importància relativa, malgrat la industrialització i la funció de lloc de residència i estiuatge. Els principals conreus són els cirerers, la maduixa i la vinya. La tradicional activitat de la manufactura de les puntes de coixí continuà des del segle XIX amb la indústria tèxtil, que s'ha concretat en l'especialitat de les fàbriques de tovalloles. Des de la dècada del 1950 s'ha produït una represa de les activitats industrials i una diversificació dels sectors (fabricació de tovalloles i de teixits estrets, tints, licors, etc.).

2. OBJECTE

Des de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb l'Ajuntament de d'Arenys de Munt, es redacta el Catàleg de camins municipals d'Arenys de Munt

L'objecte del present document és recollir, ordenar i processar les dades obtingudes durant el treball de camp. Aquestes dades s'han organitzat en una base de dades amb la qual s'ha elaborat una fitxa per a cada camí.

Per a tots els camins catalogats es defineixen els trets fonamentals, les característiques morfològiques, els seus elements constitutius, entre d'altres. D'aquesta manera es pot determinar el seu recorregut, la seva situació i el seu estat actual.

La definició dels camins a inventariar la realitzà l'Ajuntament d'Arenys de Munt en base a les directrius indicades pels tècnics de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.

3. DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA UTILITZADA

Per a poder dur a terme el present catàleg de camins es va definir un pla de treball que es dividia en una primera fase de treball de camp i recollida de dades, i una segona fase de compilació i organització de les dades obtingudes.

Abans de començar a realitzar el treball de camp, i considerant que el present projecte és extens en quant a camins inventariats i en quant a territori, es va consultar amb els tècnics municipals possibles observacions a considerar dels camins.

L'inici i final de cada camí es van definir, sempre que es va poder, tenint en compte on era situada la via principal o nucli urbà més proper; així, el començament de cada camí s'ha situat a l'extrem més proper a aquests i el final del camí, a l'extrem més llunyà.

Després de recollir la informació de cada camí a camp, començava la segona fase que era el processament de dades: digitalització dels camins, introducció de dades i processament, i posteriorment elaboració de les fitxes de cada un dels camins catalogats, amb la seva descripció i característiques principals.

Així doncs, per a cada unitat inventariada el resultat obtingut ha estat el següent:

- Fitxa resum
- Reportatge fotogràfic
- Plànol de situació del camí a escala 1:5.000 en el qual es defineix: el traçat del camí i la numeració per PQ's, la toponímia complementària i els elements més remarcables.

4. DESCRIPCIÓ DE LA FITXA D'INVENTARI

Per a la caracterització dels camins s'han definit els següents paràmetres que constituïran la informació mostrada a les fitxes d'inventari:

Grup	Paràmetre	Tipus de dada
Dades identificatives	Codi Nom del Camí Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final Situació	Codi Text Text Text Imatge
Dades generals (estat i geometria, dades funcionals)	Estat i geometria: General Longitud Amplada Mitjana Dades funcionals: Tipologia de camí Restricció de circulació	Valoració Numèric Numèric Text Text
Descripció i observacions	Descripció Fotografia Perfil longitudinal	Text Imatge Imatge
Inventari d'elements	Amplades Ferm	Relació Relació

Els conceptes es descriuen a continuació, i per facilitar la comprensió de la classificació emprada, quan és possible es fa servir suport gràfic.

a. Dades identificatives

Codi del camí: S'ha donat un número a cada unitat inventariada.

Nom del camí: Nom del camí.

Extrem i topònim inicial i final: Topònim corresponent al punt d'inici o final del camí, que pot ser una carretera, camí, població, grup de cases, casa aïllada, explotació o equipament, lloc d'interès turístic o altres.

Situació: Plànol esquemàtic del terme municipal amb la traça del camí.

b. Dades Generals

Estat general del camí: Paràmetre que avalua l'estat general dels camins. Les següents fotografies mostren els diferents estats generals dels camins inventariats.



Figura 1. Bon estat



Figura 2. Bo amb irregularitats



Figura 3. Estat acceptable



Figura 4. Mal estat

Longitud: Longitud en metres del camí.

Amplada mitjana: Amplada mitjana en metres del camí.

Tipologia de camí:

- Camí forestal: Vies de terra o pavimentades, de circulació permanent, que serveixen per a la gestió, la vigilància i la defensa de les zones forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 4 m, que formen la xarxa forestal bàsica.
- Pista forestal: Vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors, de característiques similars, construïdes per al transport d'aprofitaments forestals, d'amplada mitjana de plataforma de 3 m, i formen la xarxa forestal.
- Camí rural: Vies construïdes en terreny natural, estabilitzades o pavimentades, de circulació permanent, per a la millora d'infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, i per a donar accés als nuclis rurals, cases aïllades, ...
- Corriols i senders: Vials únicament aptes per al pas dels vianants.

Restricció de circulació: es determina si existeix algun tipus de restricció de circulació, segons els següents quatre criteris:

- Cap restricció: Autoritzat a tots els vehicles o d'ús públic.
- Prohibit permanentment: accés motoritzat prohibit permanentment.
- Prohibit temporalment: accés motoritzat prohibit temporalment.

- Prohibit parcialment: accés motoritzat prohibit parcialment.

c. Descripció i observacions

Descripció: Consideracions més rellevants observades durant la recopilació de les dades de camp, que permeten identificar els conceptes particulars i singulars de cada camí en concret.

Fotografia: de cada camí inventariat s'ha incorporat un recull fotogràfic, que destaca alguna zona representativa del camí.

Perfil longitudinal: gràfic que mostra el tall longitudinal de l'inici al final del camí.

d. Inventari d'elements

Amplades: L'amplada del ferm determina en bona part l'aptitud per a la circulació del camí. La mesura s'ha realitzat de la part útil de rodament per vehicles i quan es tractava d'un sender de la part útil per als vianants.

Ferm: Identificació dels fermes dels camins en quant a material de composició. Es consideren cinc tipus de fermes:

- De terra sense tractament. Plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.
- Capa de rodadura de tot-u: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.
- Aglomerat: capa de rodadura d'aglomerat, en calent o en fred. Pot ser també en forma de reg asfàltic simple, doble, triple o equivalent.
- Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.
- Afloraments de roca.



Figura 4. Aglomerat



Figura 5. Formigonat



Figura 6. Capa de rodadura de tot-ú



Figura 7. Terra



Figura 8. Aflorament de roca
(no pertany a Arenys de Munt)

- Taules, on es recull tota la informació de cada camí. Aquestes s'uneixen per referenciació lineal a la capa IVC_VIAL a partir de d'identificador del camí i del PQ.

Creació del fitxer de rutes de camins (IVC_VIAL)

Les rutes són elements lineals que identifiquen de manera única el sistema de mesura. Així, per poder representar les entitats d'informació de les quals es coneix la seva localització relativa dins d'un camí, és necessari disposar de la informació geogràfica estructurada de manera que, per cada un dels camins, s'estableixi un sistema de mesura que és el que permetrà la localització de les entitats.

El sistema de mesura utilitzat, la longitud dels camins, defineix, doncs, localitzacions discretes al llarg de cada un. Aquesta col·lecció de rutes (de camins) amb el mateix sistema de mesura (la seva longitud) constitueix la base cartogràfica de referència i principal SIG d'una xarxa de camins o carreteres. Per la creació del fitxer de rutes cal introduir en el programa ArcGis 9.2 la següent informació:

- Capa SIG de camins
- Sistema de mesura

Model de dades de Referència Lineal

Els punts quilomètrics dels camins esdevenen un sistema de mesura unidimensional que permet simplificar la recollida i la representació de la informació (elements puntuals i lineals), utilitzant la seva posició relativa (el punt quilomètric) al llarg del camí, sense necessitat de conèixer la seva localització absoluta, és a dir, les seves coordenades geogràfiques exactes. D'aquesta manera, es pot representar gràficament tota la informació recollida, únicament associant-la a qualsevol tram, independentment del seu inici i final (s'entén punt quilomètric inicial i final). Aquesta informació pot representar-se, enllaçar-se i analitzar-les sense afectar la geometria lineal de referència.

El procediment tipus de treball és el següent:

- Creació del fitxer rutes de camins.
- Representació cartogràfica de la informació alfanumèrica.

6. RELACIÓ DE CAMINS ESTUDIATS

A la taula que es mostra a continuació, es recullen tots els camins inventariats indicant-ne: el codi, el nom del camí, el topònim d'origen i final, i la seva longitud en metres.

5. PROCESSAMENT DE DADES

Paral·lelament a l'elaboració de les fitxes d'inventari, s'ha construït una Geodatabase en format .mdb d'ArcGis 9.2 per tal d'emmagatzemar les dades obtingudes i poder-les estructurar segons diferents conceptes.

Aquesta base conté:

- Capa SIG de rutes de camins anomenada IVC_VIAL.

Codi	Nom del Camí	Orígen	Final	Longitud (m)
1	Camí Riera de Sobirans	Carretera BV-5031. PQ 17+820	Camí de Can Cot (16)	2.142
2	Camí Casa Nova	Collsacreu. Carretera C-61. PQ 8+450	Creu de Rupit	4.841
3	Camí de la Plana de les Bruixes	Collsacreu. Carretera C-61. PQ 8+350	TM De Vallgorguina	2.181
4	Camí Font de l'Aulet	Camí de Ca l'Arquer (5)	Camí de la Plana de les Bruixes (3)	1.575
5	Camí Ca l'Arquer	Carretera BV-5111. PQ 19+180	Camí de la Plana de les Bruixes (3)	2.220
6	Camí de Can Sala	Carretera C-61. PQ 3+070	Camí de la Creu de Canet (7)	3.027
7	Camí Creu de Canet	Carretera C-61. PQ 4+280	TM Sant Iscle de Vallalta	2.045
8	Camí a Canet per la Fontana i Can Pauet	Camí de Can Sala (6)	TM Canet de Mar	1.054
11	Camí de la Pedrera	Riera de Caldetes (21)	Polígon 13 parcel·la 86	138
12	Camí de Canet	Carretera C-61 (urb. Aiguaviva) PQ 3+390	TM d'Arenys de Mar	2.079
13	Camí del Corral	BV-5031. PQ 16+820	El Corral	3.388
14	Camí del Turó del Mig	Camí del Corral (13)	Pedra de Ferradura	940
15	Camí al Remei pel Torrentbó	TM Sant Vicenç de Montalt	El Remei	2.855
16	Camí de Can Cot	Camí Riera de Sobirans (1)	La creu de Rupit	2.416
18	Camí del Fangar	Carretera BV-5111. PQ 19+640	TM Sant Iscle de Vallalta	1.095
19	Camí al Remei per l'Hostal del Sol	P.I. Torrents d'en Puig	Camí del Fondo del Remei (20)	3.090
20	Camí del Fondo del Remei	Camí al Remei pel Torrentbó (15)	TM Arenys de Mar	1.254
21	Camí de la Riera de Caldetes	TM Arenys de Mar	Camí al Remei del Torrentbó (15)	1.095
22	Camí de Can Quel i Reixac	Camí de Can Cot (2)	TM Sant Vicenç de Montalt	2.174
23	Camí Vall de Dois	Camí al Remei pel Torrentbó (15)	Camí del Pollastre (29)	1.665
24	Camí del Remei per la Sagrera	Riera d'Arenys a la Sagrera	Camí del Fondo del Remei (20)	1.563
25	Camí de Sot d'Oradella	TM Sant Iscle de Vallalta	Camí de la Plana de les Bruixes (3)	787
26	Camí Creu de Rupit	Camí del Turó del Mig (14)	La creu de Rupit	897

Codi	Nom del Camí	Orígen	Final	Longitud (m)
27	Camí del Fondo dels Pedrers	TM Arenys de Mar	Camí del Remei per l'Hostal del Sol(19)	794
28	Camí de la Taxonera	P.I. Torrent d'en Puig	TM Sant Vicenç de Montalt	3.678
29	Camí del Pollastre	Camí de la Taxonera (28)	Camí al Remei per l'Hostal del sol (19)	984
30	Camí Pineda de Can Jalpí	Castell Jalpí	Camí al Remei per l'Hostal del sol (19)	1.479
31	Camí d'en Puig	Carretera BV-5031. PQ 15+060	Planta de Reciclatge	596
32	Camí de Can Quel a la Creu de Rupit	Camí de Can Quel i Reixac (22)	La creu de Rupit	879
33	Camí Creu de Rupit a la Pedra Ferradura	La creu de Rupit	Pedra de la Ferradura	950
34	Camí del Corral a la Ferradura	Camí del Corral (13)	Camí del Turó del Mig (14)	1.163
35	Camí del Remei a Caldetes	Camí al Remei pel Torrentbó (15)	TM Arenys de Mar	627
36	Camí Serra de la Lligada	Camí de Ca l'Arquer (5)	Carretera C-61	1.320

CAMINS HISTÒRICS O SENDERS


Codi	Nom del Camí	Orígen	Final	Longitud (m)
9	Camí de Sant Iscle a Arenys	Camí de Canet (12)	Camí de Can Sala (6)	1.026
10	Camí de Torrentbó	Camí Vall de Dois (23)	Camí del Pollastre(29)	1.610
17	Camí Fondo de Casa Nova	Camí Riera de Sobirans (1)	Casa Nova de Pibernat	1.318

7. CONCLUSIONS

Recollides i analitzades les dades obtingudes a l'inventari de camins es poden extreure les següents conclusions:

- S'han inventariat un total de 36 camins.
- La longitud total de la xarxa inventariada és de 60,945 quilòmetres, dels quals 2.636 són inexistents i 8,054 són inaccessibles ja sigui perquè estan tancats amb cadena o perquè l'estat del camí els han fet intransitable.

- La longitud dels camins varia dels 138 m que fa el camí de la Pedrera (camí núm. 11), fins els 4.841 m que fa el camí de Casa Nova (camí núm. 2).
- Hi ha 1 camí inventariat que no supera els 500 m de llargada, 9 que tenen una llargada superior a 500 metres i inferior a 1 quilòmetre, 13 de llargades compreses entre 1 i 2 quilòmetres, 8 de llargades compreses entre 2 i 3 quilòmetres, 4 de llargades compreses entre 3 i 4 quilòmetres i 1 camí que supera els 4 quilòmetres



- Dels 33 camins inventariats, la gran majoria es troba en un estat acceptable de conservació, però molts d'ells presenten alguns punts crítics per a la circulació de vehicles tipus turisme, i alguns d'altres presenten trams que estan en bon estat, però que per la classificació general s'ha pres el tram més restrictiu. Hi ha 2 camins que s'han classificat en bon estat, 6 camins inventariats es poden classificar en estat acceptable de conservació. 11 camins es considera que estan en bon estat amb irregularitats, però 15 es considera que estan en mal estat de conservació i que només es poden recórrer amb vehicle tot-terreny o a peu. En total es suma 34 camins inventariats, ja que el camí de Pineda a Can Jalpí (núm. 30) es considera que la meitat està en molt bon estat de conservació i l'altra meitat en mal estat de conservació.

Hi ha tres camins que no s'han inventariat ja sigui perquè no es pot accedir amb vehicle motoritzat, ja sigui perquè són camins històrics que es volen recuperar però que actualment no existeixen. Aquests camins són:

- Camí 9, Camí de Sant Iscle a Arenys
- Camí 10, Camí de Torrentbó
- Camí 17, Camí Fondo de casa Nova.


- Hi ha camins que no s'han pogut inventariat en la seva totalitat, ja sigui perquè s'ha trobat una cadena que no permet el seu pas o perquè no ha pogut ser accessible en algun punt amb vehicle motoritzat o fins i tot, que en algun moment passen per zona urbana. En aquests casos s'ha indicat a la fitxa els trams que s'han pogut inventariat i els que no. Aquests camins són:

- Camí 1. Camí Riera de Sobirans
- Camí 3. Camí de la Plana de les Bruixes
- Camí 5. Camí de Ca l'Arquer
- Camí 7 : Camí Creu de Canet
- Camí 12. Camí de Canet
- Camí 28. Camí de la Taxonera
- Camí 30. Camí Pineda de Can Jalpí
- Camí 36. Camí Serra de la Lligada


- L'amplada a la majoria dels camins és variable. No tots els camins són aptes per al trànsit rodat pel que fa la seva amplada, de com a mínim 1,80 m. Hi ha un total de 8 camins que tenen una amplada inferior a 1,8 m. Concretament:

- Camí 8. Camí de Canet per la Fontana i Can Pauet, amb una amplada de 1,5 m
- Camí 11. Camí de la Pedrera, amb una amplada de 1,1 m.
- Camí 13, Camí del Corral, amb una amplada de 1,4 m
- Camí 19, Camí del Remei per l'Hostal del Sol, amb una amplada de 1,1 m.
- Camí 23, Camí de Vall de Dois, que es el camí amb la menor amplada amb només 1m.
- Camí 26, Camí Creu de Rupit, amb una amplada de 1,1 m-
- Camí 28, Camí de la Taxonera, amb una amplada de 1,1 m
- Camí 34, Camí del Corral a la Ferradura, amb una amplada de 1,1 m.

La resta de camins són aptes pel trànsit rodat. La major amplada es de 8 metres, en algun tram del camí 12, i la menor, com ja s'ha comentat es l'amplada d'1 metre del camí número 23. En el següent gràfic es pot apreciar en percentatges i agrupades, les amplades mitjanes de tots els camins.



- No hi ha cap tram en que l'aflorament de roca sigui predominant en el ferm, doncs quan apareix ho fa puntualment en els fers de terres. El següent gràfic mostra els percentatges de cada tipus de ferm:




- Gairebé tots els camins inventariats no presenten drenatge longitudinal i això comporta el deteriorament del ferm i la formació de xaragalls en molts dels casos estudiats.

Arenys de Munt, febrer 2017


Llicenciat en Ciències Ambientals
Autor del Projecte


Isabel Cubero Esquinas

L' Enginyera Agrònoma
de l'Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures


Marta Hernández Gervilla

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures


Valentín Aceña Ramos



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

BASE CARTOGRÀFICA REALITZADA PER L'I.C.C. A ESCALA 1/50.000



PLÀNOL DE SITUACIÓ
S/E

ÍNDEX

Nº PLÀNOL	DESIGNACIÓ	Nº FULLS
01	SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX	1
02	PLANTA CAMINS CARTOGRAFIA	1
03	PLANTA D'ESPais D'INTERÈS NATURAL	1
04	PLANTA D'USOS DEL SÒL	1
05	PLANTA RELLEU	1



Diputació de Barcelona
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Direcció de l' estudi

Valentín Aceña Ramos
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Marta Hernández Gervilla
Enginyera Agrònoma

L'Ambientòloga
Autora de l'estudi

Signat: Isabel Cubero Esquinas

Títol de l' estudi

CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS
D'ARENYS DE MUNT (MARESME)

Codi

5843-PL-01

Títol del plànol

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX

Escala

A-3 1/75.000
A-1 1/37.500

Data


FEBRER 2017

Plànol

1


Full


1 de 1




Nota:

Els camins s'han grafiat de diferents colors
únicament per a diferenciar millor la traça.

 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures	 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	 Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA CAMINS CARTOGRAFIA		Plànol 2 Full 1 de 1
						Escala A-3 1/30.000 A-1 1/15.000	Data FEBRER 2017	







- LLEGENDA**
- Aigües continentals
 - Conreus
 - Improductiu artificial
 - Mar
 - Terrenys forestals
 - Zones cremades

Nota:

Els camins s'han grafiat de diferents colors únicament per a diferenciar millor la traça.

 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures		 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	L'Ambientòloga Autora de l'estudi  Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA D'USOS DEL SÒL		Plànol 4
	Escala A-3 1/30.000 A-1 1/15.000		Data FEBRER 2017				Full 1 de 1		




LLEGENDA

- 0 metres
- de 0 a 100 metres
- de 100 a 200 metres
- de 200 a 300 metres
- de 300 a 400 metres
- de 400 a 500 metres
- de 500 a 600 metres
- de 600 a 700 metres
- més de 700 metres

Nota:

Els camins s'han grafiat de diferents colors únicament per a diferenciar millor la traça.

 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures		 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	 Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA RELLEU		Plànol 5
	Escala A-3 1/30.000 A-1 1/15.000						Data FEBRER 2017		

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
1	Camí Riera de Sobirans
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Camí
Carretera BV-5031	Camí de Can Cot (16)
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat amb irregularitats	Tipologia de camí:	Camí rural
Longitud:	2.142 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	4,83 m		


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº1 s'inicia a al PQ 17+820 de la carretera BV-5031 i finalitza al camí nº16. Amb una longitud total de 2.142 metres, els primers 408 metres discorren per trama urbana pel que no s'han inventariat. És a partir del l'Escola Sobirans que s'inicia el camí inventariat, amb una longitud de 1.734 metres. Es tracta d'un camí rural, amb una lleugera pendent ascendent constant, que discorre en els primers 1.140 metres paral·lel a la Riera de Sobirans, per a partir de llavors discórrer per dins de la mateixa riera. Els primers 1.140 metres són d'aglomerat asfàltic i els darrers 603 metres de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona. En bon estat amb irregularitats, el tram d'aglomerat asfàltic té regulada la velocitat a 30 km/hora.


FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
408	1548				5	
1548	2142				4,5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
408	1548	Aglomerat				
1548	2142	De terra sense tractament				



 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures		 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	 Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 1		Plànol 1
	Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000						Data FEBRER 2017	Full 1 de 1	




PQ 0+408




PQ 1+088



PQ 0+708



PQ 1+093



PQ 1+448



PQ 1+568



PQ 1+548



PQ 2+028

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
2	Camí Casa Nova
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Altres
Carretera C-61	Creu de Rupit
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en mal estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	4.841 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	2,77 m		


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº2 s'inicia a al PQ 8+450 de la carretera C-61, a Collsacreu, i finalitza al camí nº16, a la Creu de Rupit. Es tracta d'un camí forestal que discorre tot ell pel límit municipal entre el T.M. de Vallgorquina i T.M. de Dosrius, dins del Parc Natural del Montnegre i el Corredor. Amb una longitud total de 4.841, tot ell és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona. El camí passa per la serra de Parent Rost, amb un primer tram ascendent, per després descendir fins a la Creu de Rupit. Fins al PQ 3+200 el camí es transitable amb quatre per quatre, presentant un estat acceptable. A partir d'aquest punt, passa a tenir un mal estat de conservació, essent intransitable amb vehicle, fins al PQ 3+840, en el que el camí passa a presentar un bon estat de conservació.



FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	260				2,2	
260	3200				2,6	
3200	3840				2,2	
3840	4841				3,8	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	4841	De terra sense tractament				



 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	 Direcció de l' estudi Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures	 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	 L'Ambientòloga Autora de l'estudi Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 2		Plànol 2 Full 1 de 1
						Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000	Data FEBRER 2017	



PQ 0+000



PQ 1+080




PQ 0+520



PQ 1+240



PQ 2+080



PQ 2+800



PQ 2+220




PQ 3+380



PQ 3+820



PQ 4+820



PQ 4+640



PQ 4+841


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
3	Camí de la Plana de les Bruixes
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Altres
Carretera C-61	TM Vallgorquina
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	2.181 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	4,49 m		


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº3 s'inicia al PQ 8+350 de la carretera C-61, a Collsacreu, i finalitza al T.M. de Vallgorquina. Es tracta d'un camí forestal, en bon estat de conservació, traçat per la carena, amb una pendent suau descendent. Amb una longitud total de 2.181 metres, els primers 1.435 metres recorren per l'urbanització Collsacreu, essent els 746 metres restants els inventariats. Aquests es troben tots ells dins del Parc Natural del Montnegre i el Corredor. Tot ell és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona.

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
1435	2035				4,8	
2035	2181				3,2	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
1435	2181	De terra sense tractament				




 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures	 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	L'Ambientòloga Autora de l'estudi  Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 3		Plànol 3 Full 1 de 1
						Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000	Data FEBRER 2017	



PQ 1+435



PQ 1+895



PQ 1+775



PQ 2+180


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
4	Camí Font de l'Aulet
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
Camí de Ca l'Arquer (5)	Camí de la Plana de les Bruixes (3)
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en mal estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	1.575 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	3,40 m		



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº4 s'inicia al PQ 1+600 del camí nº5, i finalitza al PQ 1+780 del camí nº3. Es tracta d'un camí forestal, que presenta un estat acceptable de conservació fins al tram del PQ 1+200 al 1+300, que presenta un mal estat de conservació, essent intransitable amb vehicle. Amb una longitud total de 1.575 metres, tot ell és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona, amb pujades i baixades que delaten cada un dels sots que es creuen. Al PQ 1+100 trobem la font de l'Aulet, que li dona nom al camí. El camí discorre per dins del Parc Natural del Montnegre i el Corredor.

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1575				3,4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	1575	De terra sense tractament				



 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures	 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	L'Ambientòloga Autora de l'estudi  Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 4		Plànol 4
						Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000	Data FEBRER 2017	Full 1 de 1



PQ 0+000



PQ 0+300



PQ 0+200



PQ 0+460



PQ 0+600



PQ 1+100



PQ 0+820



PQ 1+400


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
5	Camí Ca l'Arquer
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Camí
Carretera BV-5111	Camí de la Plana de les Bruixes (3)
SITUACIÓ	




DADES GENERALS	
ESTAT I GEOMETRIA	DADES FUNCIONALS
General: Camí en un estat acceptable	Tipologia de camí: Camí forestal
Longitud: 2.220 m	Restricció de circulació: Cap restricció
Amplada mitjana: 2,94 m	



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº5 s'inicia al PQ 19+180 de la carretera BV-5111, i finalitza al PQ 1+240 del camí nº3, al seu pas per l'urbanització Collsacreu. Es tracta d'un camí forestal, en estat de conservació acceptable, amb una pendent suau ascendent. Amb una longitud total de 2.229 metres, els darrers 532 metres recorren per l'urbanització Collsacreu, essent els 1.688 metres restants els inventariats. Tot ell és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona. Al PQ 0+160 creua amb un pont d'obra el torrent de la Serra de la Lligada.

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	150				3,4	
150	170				2,8	
170	520				3,2	
520	1688				2,8	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	150	De terra sense tractament				
150	170	Formigonat				
170	1688	De terra sense tractament				



 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures		 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	L'Ambientòloga Autora de l'estudi  Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 5		Plànol 5
	Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000		Data FEBRER 2017		Full 1 de 1				



PQ 0+000



PQ 0+070



PQ 0+005



PQ 0+180



PQ 0+360



PQ 0+580



PQ 0+520



PQ 0+880



PQ 1+040



PQ 1+600



PQ 1+300



PQ 1+688


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
6	Camí de Can Sala
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Camí
Carretera C-61	Camí de la Creu de Canet (7)
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat amb irregularitats	Tipologia de camí:	Camí rural
Longitud:	3.027 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	2,44 m		



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº6 s'inicia al PQ 3+070 de la carretera C-61, i finalitza al PQ 1+600 del camí nº7. Es tracta d'un camí rural, en bon estat amb irregularitats, amb una pendent ascendent constant. Amb una longitud total de 3.027 metres, tot ell és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona.

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	420				2,1	
420	3027				2,5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	3027	De terra sense tractament				



 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures		 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	L'Ambientòloga Autora de l'estudi  Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 6		Plànol 6
	Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000						Data FEBRER 2017	Full 1 de 1	



PQ 0+000



PQ 0+230



PQ 0+020



PQ 0+235



PQ 1+080



PQ 1+660



PQ 1+400



PQ 1+880



PQ 2+100



PQ 2+680



PQ 2+280



PQ 3+027

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
7	Camí de la Creu de Canet
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Altres
Carretera C-61	TM Sant Iscle de Vallalta
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat amb irregularitats	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	2.045 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	2,83 m		


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº7 s'inicia al PQ 4+280 de la carretera C-61, i finalitza al T.M. de Sant Iscle de Vallalta. Es tracta d'un camí forestal, en bon estat amb irregularitats, amb una pendent ascendent constant. Amb una longitud total de 2.045 metres, els primers 223 metres discorren per dins la població d'Arenys de Munt, essent els 1.822 metres restants els inventariats. Tot ell és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona, a excepció dels 40 primers metres que és de formigó.



FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
223	263				6	
263	743				3,1	
743	1603				2,5	
1603	2045				2,9	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
223	263	Formigonat				
263	2045	De terra sense tractament				



 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures		 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	 Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 7		Plànol 7
	Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000		Data FEBRER 2017		Full 1 de 1				



PQ 0+223



PQ 0+573



PQ 0+323




PQ 0+943



PQ 1+123



PQ 1+603



PQ 1+523



PQ 1+603




PQ 1+603



PQ 1+883



PQ 1+743



PQ 2+045


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
8	Camí a Canet per la Fontana i Can Pauet
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Altres
Camí de Can Sala (6)	TM Canet de Mar
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en mal estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	1.054 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	1,79 m		


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº8 s'inicia al PQ 2+660 del camí nº6, i finalitza al T.M. de Canet de Mar. Es tracta d'un camí forestal, en mal estat de conservació, intransitable amb vehicle, a excepció dels seus darrers 234 metres que presenten un estat acceptable. Amb una longitud total de 1.054 metres, tot ell és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona, a excepció dels darrers 234 metres, que donen accés a la masia Can Corbera de Dalt i Can Pouet, en el que s'alternen petits pujadors de formigó amb replans de terra. És en aquests darrers metres en els que el camí discorre pel mateix traçat del torrent de Can Pauet.

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	120				2,3	
120	820				1,5	
820	1054				2,4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	820	De terra sense tractament				
820	1054	Formigonat				



 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures		 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	L'Ambientòloga Autora de l'estudi  Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 8		Plànol 8
	Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000						Data FEBRER 2017		

Signat: Isabel Cubero Esquinas



PQ 0+000



PQ 0+820



PQ 0+140



PQ 1+054

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
11	Camí de la Pedrera
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Altres
Camí de la Riera de Caldetes (21)	Polígon 13 parcel·la 86
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en mal estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	138 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	1,42 m		


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº11 s'inicia al PQ 0+590 del camí nº21, i finalitza a la parcel·la 86 del polígon 13 del T.M. d'Arenys de Munt. Es tracta d'un camí forestal, en mal estat de conservació, intransitable amb vehicle, a excepció dels seus primers 40 metres que presenten un estat acceptable. Amb una longitud total de 138 metres, tot ell és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona.


FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL




INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	40				2,2	
40	138				1,1	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	138	De terra sense tractament				



 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures		 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	 Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 11		Plànol 11 Full 1 de 1
	Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000						Data FEBRER 2017		




PQ 0+020



PQ 0+080



PQ 0+040



PQ 0+138


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
12	Camí de Canet
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Altres
Carretera C-61	TM Arenys de Mar
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat amb irregularitats	Tipologia de camí:	Camí rural
Longitud:	2.079 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	4,12 m		



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº12 s'inicia al PQ 3+390 de la carretera C-61 i finalitza al T.M. d'Arenys de Mar. Amb una longitud total de 2.079 metres, trobem un tram al mig de 555 metres no inventariat. El primer tram de 304 metres és un camí rural, en bon estat de conservació amb irregularitats, planer, tot ell és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona. El darrer tram, d'uns 1.220 metres, es tracta d'un camí rural, en bon estat de conservació amb irregularitats. Presenta un primer tram de pendent ascendent per després descendir. De terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona.

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	80				8	
80	140				2,6	
140	304				2,2	
859	2079				4,2	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	304	De terra sense tractament				
858	2079	De terra sense tractament				



 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi   Valentín Acuña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	L'Ambientòloga Autora de l'estudi  Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 12		Plànol 12
	Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000	Data FEBRER 2017	Full 1 de 1				



PQ 0+000



PQ 0+100



PQ 0+060



PQ 0+300



PQ 0+859



PQ 1+719



PQ 1+439



PQ 2+079

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
13	Camí del Corral
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Altres
Carretera BV-5031	El Corral
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en mal estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	3.388 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	2,72 m		


DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº13 s'inicia al PQ 16+820 de la carretera BV-5031, i finalitza al camí nº14 (que s'inicia). Es tracta d'un camí forestal, en mal estat de conservació en bona part del seu recorregut, a excepció del tram entre el PQ 0+440 i 2+200, que presenta un estat acceptable. El tram del PQ 0+200 al PQ 0+440 és intransitable amb vehicle. Té una pendent ascendent constant, amb una longitud total de 3.388 metres, tot ell és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona. Al PQ 2+700 s'arriba a el Corral, edificació que dona nom al camí.

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	200				2,3	
200	440				1,4	
440	860				2,5	
860	1640				3,1	
1640	2220				3,5	
2220	2840				2,6	
2840	3388				2,4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	3388	De terra sense tractament				





PQ 0+000



PQ 0+200



PQ 0+100



PQ 0+600



PQ 1+300



PQ 1+960



PQ 1+640




PQ 2+220



PQ 2+640



PQ 2+860



PQ 2+820



PQ 3+300

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
14	Camí del Turó del Mig
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Altres
Camí del Corral (13)	Pedra de la Ferradura
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en mal estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	940 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	2,65 m		

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº14 s'inicia al camí nº13 (que finalitza), i finalitza al camí nº33 (que finalitza), coincidint amb el Coll de la Ferradura. Es tracta d'un camí forestal, en mal estat de conservació entre el tram del PQ 0+000 al 0+360. La resta presenta un bon estat amb irregularitats. Té una pendent ascendent constant, amb una longitud total de 940 metres, tot ell és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona. El camí discorre per dins del Parc Natural del Montnegre i el Corredor.

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	360				2,4	
360	940				2,8	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	940	De terra sense tractament				




PQ 0+360



PQ 0+760



PQ 0+610



PQ 0+920

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
15	Camí al Remei pel Torrentbó
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Altres	Altres
TM Sant Vicenç de Montalt	El Remei
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en un estat acceptable	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	2.855 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	3,09 m		

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

El camí nº15 s'inicia al T.M. de Sant Vicenç de Montalt, i finalitza al camí nº20 i 35 (que s'inicien), coincidint amb el Remei. Es tracta d'un camí forestal, amb un estat acceptable, tot i que en la major part del camí el seu estat és bo amb algunes irregularitats. Té una pendent descendent constant fins a trobar la Riera de Torrentbó, on passa a suavitzar-se, per tornar a pujar fins al Remei. Amb una longitud total de 2.855 metres, la major part del traçat és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona, a excepció d'un pujador de formigó, l'aglomerat asfàltic del creuament amb la BV-5031 i l'urbanització Tres Turons, així com un tram de capa de rodadura de tot-ú. El darrer tram té regulada la velocitat a 30 km/hora.


FOTOGRAFIA


PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	460				3,6	
460	600				3,2	
600	650				6	
650	1530				2,3	
1530	1570				2,7	
1570	1650				5,5	
1650	1810				4,8	
1810	2220				3,5	
2220	2290				4,2	
2290	2855				2,4	

FERM							
PQ:		Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	500	De terra sense tractament					
500	600	Formigonat					
600	650	Aglomerat					
650	1000	Capa de rodadura de tot-ú					
1000	1570	De terra sense tractament					
1570	1650	Aglomerat					
1650	2855	De terra sense tractament					



 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures	 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	L'Ambientòloga Autora de l'estudi  Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 15		Plànol 15 Full 1 de 1
						Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000	Data FEBRER 2017	



PQ 0+000



PQ 0+460



PQ 0+150



PQ 0+580



PQ 1+010



PQ 1+570



PQ 1+410




PQ 1+670



PQ 1+750



PQ 2+290



PQ 2+190



PQ 2+855


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
16	Camí de Can Cot
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Altres
Camí Riera de Sobirans (1)	La creu de Rupit
SITUACIÓ	




DADES GENERALS	
ESTAT I GEOMETRIA	DADES FUNCIONALS
General: Camí en bon estat amb irregularitats	Tipologia de camí: Camí forestal
Longitud: 2.416 m	Restricció de circulació: Cap restricció
Amplada mitjana: 3,38 m	



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
El camí nº16 s'inicia al camí nº1 (que finalitza), i finalitza al camí nº2 (que finalitza), coincidint amb la Creu de Rupit. Es tracta d'un camí forestal, amb un bon estat amb irregularitats. Té una pendent ascendent constant fins a trobar la Creu de Rupit. Amb una longitud total de 2.416 metres, és de terra sense tractament, tractant-se del sauló propi de la zona. El camí discorre per dins del Parc Natural del Montnegre i el Corredor. Al PQ 1+470 hi trobem la Font de l'Àguila Roja.

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	400				3,5	
400	800				2,4	
800	2416				3,6	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	2416	De terra sense tractament				



 Diputació Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat	Direcció de l' estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures		 Marta Hernández Gervilla Enginyera Agrònoma	 Signat: Isabel Cubero Esquinas	Títol de l' estudi CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS D'ARENYS DE MUNT (MARESME)	Codi 5843-PL-01	Títol del plànol PLANTA GENERAL. CAMÍ 16		Plànol 16
	Escala A-3 1/10.000 A-1 1/5.000						Data FEBRER 2017	Full 1 de 1	



PQ 0+000



PQ 0+400



PQ 0+080



PQ 0+405



PQ 0+600



PQ 0+980



PQ 0+820



PQ 1+260



PQ 1+470



PQ 2+200



PQ 1+960



PQ 2+416

